

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO	MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO									51.510,66	
1.			REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO					-	51.510,66	
1.1.			INSTALAÇÕES					-	779,51	
1.1.1.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	11,10	4,67	BDI 1	5,66	62,83	RA
1.1.2.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	9,98	BDI 1	12,10	84,70	RA
1.1.3.	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	10,00	1,30	BDI 1	1,58	15,80	RA
1.1.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,20	6,44	BDI 1	7,81	173,38	RA
1.1.5.	SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	73,04	BDI 1	88,56	442,80	RA
1.2.			REVESTIMENTOS					-	1.213,04	
1.2.1.	Composição	01	COLOCAÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA REAPROVEITADA 10X10 (Base: SINAPI 87245)	M2	1,00	236,07	BDI 1	286,23	286,23	RA
1.2.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,72	2,83	BDI 1	3,43	71,07	RA
1.2.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	20,72	3,62	BDI 1	4,39	90,96	RA
1.2.4.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,72	30,44	BDI 1	36,91	764,78	RA
1.3.			PINTURA EM METAL/MADEIRA					-	7.071,41	
1.3.1.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	280,50	20,79	BDI 1	25,21	7.071,41	RA
1.4.			PINTURA EXTERNA					-	12.672,56	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	700,86	1,69	BDI 1	2,05	1.436,76	RA
1.4.2.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	437,56	20,21	BDI 1	24,50	10.720,22	RA
1.4.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,40	13,99	BDI 1	16,96	515,58	RA
1.5.			PINTURA INTERNA					-	29.774,14	
1.5.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	990,85	13,99	BDI 1	16,96	16.804,82	RA
1.5.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	680,09	15,73	BDI 1	19,07	12.969,32	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO	MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO									51.510,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR RICARDO
Local

quarta-feira, 8 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ARCARI
CREA/CAU: RS223550
ART/RRT: 11625395

← RECURSO