

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			Serviços Iniciais									1.032,44	0,25 %	
1.1	00000001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	297,50	BDI 01	44,20	314,29	358,49	127,30	905,14	1.032,44	0,25 %
2			Pavimentação									369.265,68	91,19 %	
2.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1030,6	20,85	BDI 01	25,12	0,00	25,12	25.888,67	0,00	25.888,67	6,39 %
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	14,39	2,83	BDI 01	3,41	0,00	3,41	49,06	0,00	49,06	0,01 %
2.3	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	349,00	34,09	BDI 01	15,16	25,92	41,08	5.290,12	9.046,25	14.336,37	3,54 %
2.4	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	349,00	120,72	BDI 01	16,55	128,91	145,47	5.777,42	44.990,77	50.768,19	12,54 %
2.5	00000001	Cotação	PISO EM MADEIRA GRÁPIA (LARGURA DE 8 CM) ASSENTADOS SOBRE BARROTE 4X4CM CHUMBADO NO CONTRAPISO A CADA 50 CM. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E LIXAMENTO.	M²	681,6	358,00	BDI 02	163,28	244,91	408,19	111.289,35	166.934,04	278.223,39	68,71 %
3			Pintura									34.053,77	8,41 %	
3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	687,22	13,99	BDI 01	6,92	9,94	16,86	4.753,37	6.831,75	11.585,12	2,86 %
3.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	260	9,14	BDI 01	9,13	1,88	11,01	2.374,75	488,81	2.863,56	0,71 %
3.3	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	681,6	23,87	BDI 01	20,33	8,44	28,76	13.854,92	5.750,17	19.605,09	4,84 %
4			Limpeza Final									587,44	0,15 %	
4.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	1030,6	0,47	BDI 01	0,57	0,00	0,57	587,44		587,44	0,15 %
Totais ->										169.992,40	234.946,93	404.939,33		

DOU TOR RICARDO/RS, 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Total sem BDI 349.171,81
Total do BDI 55.767,52
Total Geral 404.939,33