

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO-RS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									181.202,95	
1.			REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					-	121.771,87	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.142,29	
1.1.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	2,88	327,90	BDI 1	396,63	1.142,29	RA
1.2.			TELHADO					-	117.531,63	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	581,00	3,30	BDI 1	3,99	2.318,19	RA
1.2.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	675,77	7,11	BDI 1	8,60	5.811,62	RA
1.2.3.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	675,77	16,76	BDI 1	20,27	13.697,86	RA
1.2.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	675,77	69,21	BDI 1	83,72	56.575,46	RA
1.2.5.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	121,35	203,02	BDI 1	245,57	29.799,92	RA
1.2.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,40	104,59	BDI 1	126,51	2.960,33	RA
1.2.7.	SINAPI-I	1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	25,55	28,92	BDI 1	34,98	893,74	RA
1.2.8.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	99,76	4,80	BDI 1	5,81	579,61	RA
1.2.9.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	99,76	39,30	BDI 1	47,54	4.742,59	RA
1.2.10.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	40,40	3,12	BDI 1	3,77	152,31	RA
1.3.			PISO ENFERMARIA					-	3.097,95	
1.3.1.	Composição	01	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO 45X45 CM DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI 97643	M²	17,90	23,55	BDI 1	28,49	509,97	RA
1.3.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	17,90	119,53	BDI 1	144,58	2.587,98	RA
2.			PINTURA					-	49.589,07	
2.1.			PINTURA EXTERNA					-	10.449,22	
2.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	337,00	16,36	BDI 1	19,79	6.669,23	RA
2.1.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	170,50	18,33	BDI 1	22,17	3.779,99	RA
2.2.			PINTURA INTERNA					-	39.139,85	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO-RS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE										181.202,95
2.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.300,00	16,36	BDI 1	19,79	25.727,00	RA
2.2.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	605,00	18,33	BDI 1	22,17	13.412,85	RA
3. REFORMA NO ACESSO DE ENTRADA										9.842,01
3.1. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E ACABAMENTO										1.589,29
3.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,20	104,00	BDI 1	125,80	276,76	RA
3.1.2.	SINAPI-I	43082	PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	KG	58,24	14,56	BDI 1	17,61	1.025,61	RA
3.1.3.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,00	4,70	BDI 1	5,69	22,76	RA
3.1.4.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	4,00	54,60	BDI 1	66,04	264,16	RA
3.2. ESQUADRIAS										8.252,72
3.2.1.	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	384,41	BDI 1	464,98	464,98	RA
3.2.2.	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5,20	10,55	BDI 1	12,76	66,35	RA
3.2.3.	SINAPI-I	34666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	9,00	93,68	BDI 1	113,32	1.019,88	RA
3.2.4.	Cotação	01	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR FIXO, EM DUAS FOLHAS, FIXADO COM PERFIL U (25MM X 15 MM)	M²	5,85	353,85	BDI 1	428,02	2.503,92	RA
3.2.5.	Cotação	02	APLICAÇÃO DE PELÍCULA G5 EM VIDRO FIXO	M²	5,85	134,62	BDI 1	162,84	952,61	RA
3.2.6.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,96	677,45	BDI 1	819,44	3.244,98	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO-RS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									181.202,95

DOUTOR RICARDO-RS

Local

segunda-feira, 8 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI

CREA/CAU: RS223324

ART/RRT: 12522897

RECURSO

