

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 HENRIQUE FERRONATO NARDI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MANUTENÇÃO DO CRAS DOUTOR RICARDO EDITAL 03/2023 - SAS/RS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> DOUTOR RICARDO/RS	<b>BDI 1</b> 23,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MANUTENÇÃO DO CRAS DOUTOR RICARDO EDITAL 03/2023 - SAS/RS</b>									<b>122.470,40</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.218,74</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.218,74</b>	
1.1.1.	Cotação	01	PLACA DE OBRA DE 0,60 X 2,00 M EM ACM NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM PRIMER ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI COM REBITES E PARAFUSOS EMBUTIDOS, ADESIVO VINÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE.	UNI.	1,00	985,00	BDI 1	1.218,74	1.218,74	RA
<b>2.</b>			<b>MANUTENÇÃO DA COBERTURA</b>					-	<b>26.189,52</b>	
<b>2.1.</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TELHADO DO SAGUÃO DE ENTRADA</b>					-	<b>7.482,72</b>	
2.1.1.	Cotação	02	APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 3 MM COM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADA.	M²	112,00	54,00	BDI 1	66,81	7.482,72	RA
<b>2.2.</b>			<b>MANUTENÇÃO TELHADO DE SALA DE ATIVIDADES</b>					-	<b>18.706,80</b>	
2.2.1.	Cotação	02	APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 3 MM COM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADA.	M²	280,00	54,00	BDI 1	66,81	18.706,80	RA
<b>3.</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS PAREDES</b>					-	<b>69.723,30</b>	
<b>3.1.</b>			<b>PINTURA EXTERNA</b>					-	<b>30.999,20</b>	
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	682,00	1,91	BDI 1	2,36	1.609,52	RA
3.1.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	123,55	28,17	BDI 1	34,85	4.305,72	RA
3.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	682,00	3,64	BDI 1	4,50	3.069,00	RA
3.1.4.	Composição	01	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, QUATRO DEMÃOS. AF_04/2023 REF. SINAPI 88489	M2	682,00	26,09	BDI 1	32,28	22.014,96	RA
<b>3.2.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>20.690,80</b>	
3.2.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	38,00	11,90	BDI 1	14,72	559,36	RA
3.2.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	38,00	28,17	BDI 1	34,85	1.324,30	RA
3.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	891,50	13,03	BDI 1	16,12	14.370,98	RA
3.2.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	235,59	15,22	BDI 1	18,83	4.436,16	RA
<b>3.3.</b>			<b>SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E PINTURA DE PORTAS INTERNAS</b>					-	<b>2.348,34</b>	
3.3.1.	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	979,08	BDI 1	1.211,42	1.211,42	RA
3.3.2.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	39,60	23,20	BDI 1	28,71	1.136,92	RA
<b>3.4.</b>			<b>PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO DE SALA DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS</b>					-	<b>13.023,59</b>	

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 HENRIQUE FERRONATO NARDI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 07-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MANUTENÇÃO DO CRAS DOUTOR RICARDO EDITAL 03/2023 - SAS/RS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> DOUTOR RICARDO/RS	<b>BDI 1</b> 23,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MANUTENÇÃO DO CRAS DOUTOR RICARDO EDITAL 03/2023 - SAS/RS</b>									<b>122.470,40</b>	
3.4.1.	SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	5,00	12,77	BDI 1	15,80	79,00	RA
3.4.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	148,72	23,18	BDI 1	28,68	4.265,29	RA
3.4.3.	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	297,44	23,58	BDI 1	29,18	8.679,30	RA
3.5.			<b>PINTURA JANELAS</b>					-	<b>2.661,37</b>	
3.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	40,49	1,91	BDI 1	2,36	95,56	RA
3.5.2.	SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	25,00	6,53	BDI 1	8,08	202,00	RA
3.5.3.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	40,49	47,18	BDI 1	58,38	2.363,81	RA
4.			<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>25.338,84</b>	
4.1.			<b>SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA MADEIRA DO PISO DA SALA DE</b>					-	<b>25.338,84</b>	
4.1.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,00	23,55	BDI 1	29,14	1.486,14	RA
4.1.2.	Cotação	03	PISO EM MADEIRA GRÁPIA (LARGURA DE 8 CM) ASSENTADO SOBRE BARROTE 4X4CM CHUMBADO NO CONTRAPISO A CADA 50 CM. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E LIXAMENTO	M2	51,00	378,00	BDI 1	467,70	23.852,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR RICARDO/RS  
**Local**

sábado, 21 de outubro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** HENRIQUE FERRONATO NARDI  
**CREA/CAU:** RS 223324  
**ART/RRT:** 12836951