

APELIDO DO EMPREENDIMENTO HENRIQUE FERRONATO NARDI	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---	----------------	------------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>MANUTENÇÃO DO CRAS DOUTOR RICARDO EDITAL 03/2023 - SAS/RS</b>				
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA DE 0,60 X 2,00 M EM ACM NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM PRIMER ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI COM REBITES E PARAFUSOS EMBUTIDOS, ADESIVO VINÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE.	UNI.	1,00	1 unidade
<b>2.</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COBERTURA</b>		-	
2.1.	MANUTENÇÃO DO TELHADO DO SAGUÃO DE ENTRADA		-	
2.1.1.	APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 3 MM COM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADA.	M²	112,00	área do telhado 50% inclinação e algerozas
2.2.	MANUTENÇÃO TELHADO DE SALA DE ATIVIDADES		-	
2.2.1.	APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA 3 MM COM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADA.	M²	280,00	área do telhado 50% inclinação e algerozas
<b>3.</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS PAREDES</b>		-	
3.1.	PINTURA EXTERNA		-	
3.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	682,00	soma das superfícies das paredes externas
3.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	123,55	soma das superfícies onde há infiltração
3.1.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	682,00	soma das superfícies das paredes externas
3.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, QUATRO DEMÃOS. AF_04/2023 REF. SINAPI 88489	M2	682,00	soma das superfícies das paredes externas
3.2.	PINTURA INTERNA		-	
3.2.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	38,00	soma das superfícies onde há infiltração
3.2.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	38,00	soma das superfícies onde há infiltração
3.2.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	891,50	soma das superfícies das paredes internas
3.2.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	235,59	soma das superfícies das paredes internas
3.3.	SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E PINTURA DE PORTAS INTERNAS		-	
3.3.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1
3.3.2.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	39,60	9x1x2,20x2 lados
3.4.	PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO DE SALA DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS		-	
3.4.1.	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	5,00	área onde existe corrosão

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> HENRIQUE FERRONATO NARDI	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0
--	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>MANUTENÇÃO DO CRAS DOUTOR RICARDO EDITAL 03/2023 - SAS/RS</b>				
3.4.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	148,72	soma das superfícies da estrutura
3.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	297,44	soma das superfícies da estrutura
3.5.	PINTURA JANELAS		-	
3.5.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	40,49	somatório das áreas das janelas da edificação
3.5.2.	MASSA PARA VIDRO	KG	25,00	quantidade aproximada
3.5.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	40,49	somatório das áreas das janelas da edificação
<b>4. MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>				
4.1.	SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA MADEIRA DO PISO DA SALA DE		-	
4.1.1.	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,00	3x17
4.1.2.	PISO EM MADEIRA GRÁPIA (LARGURA DE 8 CM) ASSENTADO SOBRE BARROTE 4X4CM CHUMBADO NO CONTRAPISO A CADA 50 CM. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E LIXAMENTO	M2	51,00	3x17

DOUTOR RICARDO/RS

Local

sábado, 21 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI

CREA/CAU: RS 223324

ART/RRT: 12836951