

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO
---	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO - TRECHO 2				
1.	ITEM 1 - TRECHO CONVENIO CAIXA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	1,50 h x 3,00 m comprimento
2.	MEIO FIO		-	
2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO		-	
2.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	720,00	medidas no projeto
3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
3.1.	PAVIMENTAÇÃO		-	
3.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM, RESISTÊNCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. AF_10/2022	M²	3.240,00	medidas no projeto
4.	PASSEIO		-	
4.1.	CALÇADAS EM CONCRETO E PISO TÁTIL		-	
4.1.1.	(LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *7 CM*. AF_07/2019 REF SINAPI 100324	M³	67,52	964,60 x 0,07
4.1.2.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA PARA ESPESSURA DE 08 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [Base SINAPI 97096]	M³	81,00	964,60 m² x 0,08 + 5%
4.1.3.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM - REF SINAPI 101094	M	720,00	medidas no projeto
4.1.4.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	21,00	5 locais x 3m x 1,40 m
5.	SINALIZAÇÃO		-	
5.1.	VERTICAL HORIZONTAL		-	
5.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,57	Diametro 0,6 m = 0,28 m² x 3 + (0,6x0,6x2=0,72)
5.1.2.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	15,00	3m x 5
5.1.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,27	0,3X0,3X0,6 X 5
5.1.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,27	0,3X0,3X0,6 X 5
5.1.5.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,50	2,5 x 0,30 14
6.	ITEM 2 - RECURSOS PRÓPRIOS		-	
6.1.	MEIO FIO		-	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO
---	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO - TRECHO 2				
6.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	380,00	medidas no projeto
7.	PAVIMENTAÇÃO		-	
7.1.	PAVIMENTAÇÃO		-	
7.1.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM, RESISTÊNCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. AF_10/2022	M²	1.733,90	medidas no projeto
8.	PASSEIO		-	
8.1.	CALÇADAS EM CONCRETO E PISO TÁTIL		-	
8.1.1.	(LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *7 CM*. AF_07/2019 REF SINAPI 100324	M³	19,00	270 x 0,07
8.1.2.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA PARA ESPESSURA DE 08 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [Base SINAPI 97096]	M³	22,68	270 x 0,08 + 5%
8.1.3.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM - REF SINAPI 101094	M	180,00	medidas no projeto
8.1.4.	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	25,20	6 locais x 3m x 1,40 m

DOUTOR RICARDO/RS
Local

quinta-feira, 18 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Ferronato Nardi
CREA/CAU: 223324
ART/RRT: 12971983